ÖBS GmbH • Beimoorkamp 6 • 22926 Ahrensburg/Hamburg

Beimoorkamp 6
22926 Ahrensburg/Hamb.
Tel.: 04102/ 80 58-0
Fax.: 04102/ 80 58-28
e-mail: office-hamburg@oebs-gmbh.de

Internet: www.oebs-gmbh.de

Ausschreibungstext

Pos.	Menge/Einheit	Leistung	EP	GP
		BODAN-Gleiseindeckung aus Polymerbeton (GEFCON)		
		Eindeckungslänge : ..... lfm Schienenform: ..... Schwellenabstand: ..... cm Gleisachsabstand / Schienenabstand:..... cm 1 - / 2-gleisig Eindeckung mit Innen- / Innen- und Außenplatten Ausführung: GI (Schwerlastverkehr) und / oder GIII (Fußgängerverkehr)		
1.	.... Stck.	Innenplatten IP 1448 / 600		
2.	.... Stck.	Außenplatten AP 750 / 1200 bzw. AP 1470 / 600		
3.	…. Stck.	innere Außenplatten iAP …. / 600		
4.	.... Stck.	Abschlusssteine AST / H 60/90/120 bzw. AST / HD 60/90/120		
5.	.... Stck.	Abschlusssteine AST/H-E 75 bzw. AST/HD-E 105		
6.	lfm	Gummistreifen GS		
7.	.... lfm	Distanzierstreifen 10/120		
8.	… Stck.	Profile PIU 300 R / L		
9.	… Stck.	Profile PIU 600		
10.	… Stck.	Profile PIO 600 m. Fahne		
11.	… Stck.	Profile PA 300 R / L		
12.	… Stck.	Profile PA 600		
13.	.... Stck.	Kupplungsauflaufblech KAL		
14.	.... Stck.	Klemmplattenhalter einfach / doppelt		
15.	.... Stck .	Plattenhalter für Auflagerendstein		
16.	.... Stck.	Sicherungsbolzen für AST / H		
17.	.... Stck.	Schrauben		
18.	.... Stck.	U-Scheiben		
19.	.... lfm	Fertigteilfundamente WUB zum Auflegen der AST / H		
20.	kg	Trockenbeton C 50/60		
21.	.... psch	Transportkosten der Gleiseindeckung zum Bahnübergang		
		BODAN-Gleiseindeckung liefern und sach- und fachgerecht unter Hinzunahme einer Montageaufsicht der Herstellerfirma einbauen.		

Vertrieb:

Firma
ÖBS GmbH
Beimoorkamp 6
22926 Ahrensburg
Tel.: 04102 / 80 58 - 0
FAX: 04102 / 80 58 – 28